

Wzór kosztorysu prac

l.p.	miara	ilość jedn.	Nazwa pozycji	Opis	cena jedn. netto	Cena netto razem	Cena brutto razem
l.	1		Estetyzacja i zabezpieczenie	łączny koszt prac		- zł	- zł
1.	szt	112	Zabezpieczenie pasków granitowych	Zabezpieczenie taśmą malarską pasków z granitu przed zniszczeniem	- zł		- zł
2.	m2	700	Gruntowanie powierzchni totემów	Zagruntowanie surowej betonowej powierzchni totემów w celu zwiększenia czepności	- zł		- zł
3.	m2	700	Szpachlowanie powierzchni totემów	Dwukrotne szpachlowanie cienkowarstwowe totემów w celu wyrównania powierzchni. Zastosować szpachlę drobnoziarnistą do kosmetyki betonu, dobraną kolorystycznie do prefabrykatów betonowych, np. Mc-quicktop concrete grey. Należy zachować naturalną kolorystykę betonu.	- zł		- zł
4.	m2	700	Szlifowanie powierzchni	Szlifowanie powierzchni totემów, równanie krawędzi, wygładzanie powierzchniowe, za pomocą ręcznych papierów ściernych o drobnej gramaturze. Zakaz stosowania urządzeń mechanicznych z uwagi na rośliny	- zł		- zł
5.	m2	700	Malowanie totემów	Malowanie wałkami malarskimi powierzchni betonowych środkiem do ujednociania koloru betonu, dobranym kolorystycznie do podkładu, idealnie dopasowany kolorystycznie do zastosowanej szpachli na murach, np. Repacryl betongrau lub inny o równoważnych parametrach.	- zł		- zł

Wzór kosztorysu prac

6.	m2	700	Zabezpieczenie hydrofobowe	Zabezpieczenie hydrofobowe środkiem do hydrofobizacji powierzchni betonowych za pomocą wałków malarskich, środek neutralny kolorystycznie, nie powodujący zmian w zabarwieniu totemów. Bazujący na silanach, redukujący kapilarne wnikanie wody, o silnym działaniu hydrofobowym, niewidoczny po wyschnięciu, nie zmieniający wyglądu betonu, zmniejszający ryzyko uszkodzeń od mrozu i wody,	- zł		- zł
7.	kpl	1	zabezpieczenie terenu	Prace odbywają się na terenie tworzonego Parku Pamięci - w zaawansowanym etapie. Należy zabezpieczyć teren wokół prac tak, by nie uszkodzić nasadzonej zieleni ani ułożonej posadzki,	- zł		- zł
8.	kpl	1	utyliczacja		- zł		- zł
9.	kpl	1	zapewnienie zaplecza budowy		- zł		- zł
10.	kpl	1	sprzątnięcie	sprzątnięcie zabrudzeń i pozostałości prac stworzonych podczas wykonania przedsięwzięcia oraz oczyszczenie tablic z powierzchniowego brudu (bez ingerencji w strukturę)	- zł		- zł
II.	1		Montaż tablic upamiętniających			- zł	- zł
1.	szt	83	Demontaż tablicy	Demontaż istniejących tablic granitowych z zabytkowego muru ceglanego. Tablice muszą być potem ponownie zawieszane w nowym miejscu, nie wolno uszkodzić tablicy. Tablice różnej wielkości	- zł	- zł	- zł
2.	szt	83	Uzupełnienie ubytków	Uzupełnienie ubytków w Stelli po demontowanych tablicach, otynkowanie części Stelli w celu ukrycia miejsca po tablicach	- zł	- zł	- zł

Wzór kosztorysu prac

3.	szt	504	Nawiercenie otworów	Nawiercenie 4 otworów pod każdą tablicę w nowym murze z prefabrykowanego betonu. Należy dobrać tak technologię, by ślad po wierceniu był niewidoczny po zamocowaniu tablicy na uchwytych punktowych stalowych	- zł	- zł	- zł
4.	kpl	121	kotwa chemiczna	Montaż uchwytych punktowych 4 punkty w otworach w murze żelbetowym za pomocą kotwy chemicznej	- zł	- zł	- zł
5.	szt	121	mocowanie tablic	Mocowanie zdemontowanych z muru tablic w 4 punktach do żelbetowych ścian, zgodnie z rozrysem układu tablic dostarczonym przez projektanta	- zł	- zł	- zł
6.	szt	484	nowe uchwyty punktowe stalowe nierdzewne	Na każdą tablicę przewieszaną z muru należy przewidzieć 4 nowe uchwyty pozwalające zamocować ją na dystansie względem muru, jednocześnie wykorzystując istniejące otwory w tablicach. Uchwyty należy dobrać estetycznie i jakościowo do już zastosowanych uchwytych w innych wiszących tablicach na murach żelbetowych	- zł	- zł	- zł
7.	kpl	1	zabezpieczenie terenu	Prace odbywają się na terenie tworzonego Parku Pamięci - w zaawansowanym etapie. Należy zabezpieczyć teren wokół prac tak, by nie uszkodzić nasadzonej zieleni ani ułożonej posadzki, krawężników czy postawionych murów	- zł	- zł	- zł
8.	kpl	1	transport		- zł	- zł	- zł
9.	kpl	1	utyliczacja		- zł	- zł	- zł
10.	kpl	1	zapewnienie zaplecza budowy		- zł	- zł	- zł

Wzór kosztorysu prac

11.	kpl	1	sprzątanie	sprzątanie zabrudzeń i pozostałości prac stworzonych podczas wykonania przedsięwzięcia oraz oczyszczenie tablic z powierzchniowego brudu (bez ingerencji w strukturę)	0	- zł	- zł
1			Estetyzacja elementów brukowanych - kostki betonowej			- zł	- zł
1.	szt	246	Oczyszczenie	Przygotowanie powierzchni, oczyszczenie kostki brukowej wraz z przygotowaniem do malowania	- zł	- zł	- zł
2.	szt	246	Malowanie	Malowanie impregnatem przyciemniającym kolor kostki	- zł	- zł	- zł
3.	szt	1	Zabezpieczenie terenu	Zabezpieczenie istniejącej posadzki niepoddanej koloryzacji	- zł	- zł	- zł
Łącznie I+II+III						- zł	- zł